

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Nr STWiOR: D-01,01,00					
Kod ind.: 45111200-0					
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. SST - D-01.01.00					
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym D-01.01.01	km		0,1		
1.2 Kody CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm D-01.01.02	m2		735,000		
1.3 Kody CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II - dot. warstwy humusu D01.01.02	m3		110,3		
2 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg					
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
D-01,02,04					
2.1 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe - pod zjazdami D-01,02,04	m3		0,540		
2.2 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, ręcznie - zjazdy D-01,02,04	m2		40,000		
2.3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 8·cm, mechanicznie	m2	1	12,000		
2.4 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm	m		46,000		
2.5 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m3		18,451		
3 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające					
3. ROBOTY ZIEMNE-KANALIZACJA.					
D-03,02,01					
3.1 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV - WYKOPY POD MURKI CZOŁOWE D-02,01,01	m3		6,160		
3.2 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV D-02,01,01	m3		151,000		
3.3 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60·m3, głębokość do 4·m, kategoria gruntu I-II D-02,01,01	m3		10,000		
3.4 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m	0.5 m	1	-1,000		
3.5 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Podłoża pod kanały i obiekty, podłoża z materiałów sypkich o grubości 15·cm D-03,02,01	m2		91,500		
3.6 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Podłoża betonowe i obetonowanie kanałów, podłoża betonowe o grubości 15·cm D-03,02,01	m2		0,338		
3.7 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m	szt		1,000		
3.8 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu D-02,01,01	szt				
3.9 Rury z betonu żwirowego typu "WIPRO" uszczelniane uszczelką gumową, Fi·500·mm	m		91,500		
3.10 Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35·cm, kategoria gruntu I-II D-03,02,01	m3		125,14		
3.11 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste	m2		14,720		
3.12 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm	t		0,360		
3.13 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste	m3		4,189		
3.14 Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka	t		0,302		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.15 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - umocnienie wylotu iskarp	m2		40,500		
3.16 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm	szt		59,500		
4 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne					
4. ROBOTY ZIEMNE					
D-02,00,00					
4.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III D-02,01,01	m3		8,000		
4.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II - analogia- dowóz żwiru wraz z kosztem żwiru D-02,03,01	m3		457,000		
4.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii I-II, moc 75KM - żwir D-02,03,01	m3		465,000		
5 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania					
5. CHODNIKI					
D-08,02,02					
5.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2		218,750		
5.2 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV D-08,01,01	m2		218,750		
5.3 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem D-08,0101	m3		7,500		
5.4 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Krawężniki betonowe bez ław, wystające 20x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa D-08,01,01	m		125,000		
5.5 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową D-08,03,01	m		140,000		
5.6 Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek	m2		210,750		
5.7 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - wjazdy D-08,02,02	m2		22,000		
5.8 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm D-08,02,02	m2		210,750		
5.9 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara D-08,02,02	m2		188,750		
5.10 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - zjazdy D-08,02,02	m2		22,000		
5.11 Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi·200·mm analogia- rury arot PCV	m		16,000		
6 ZATOKI AUTOBUSOWE					
D-05,03,05					
6.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 60·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny	m2	1	228,000		
6.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm	m2	1	228,000		
6.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 16·cm, masa grysowa, samochód do 5·t - podbudowa	m2	1	228,000		
6.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	m2	1	228,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	m2	1	228,000		